

Interessado: Prefeitura Municipal de Nandiba Local da Obra: Av. Marechal Rondon e Rua Tochio Yamaguchi - Nandiba/SP Objeto: Recapeamento Asfáltico (Empreitada por Preço Global)	Boletim CPOS v.181 - Com Desoneração Lei Social: 97,78%. Vigência: fev/2021 BDI= 25,00%
--	--

Planilha Orçamentária

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo	Custo + BDI	Valor
							R\$ 282.613,89
1	Av. Marechal Rondon						R\$ 238.988,93
1.1	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	M2	3150,00	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 2.205,00
1.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	3150,00	R\$ 4,73	R\$ 5,91	R\$ 18.616,50
1.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	157,50	R\$ 1.108,15	R\$ 1.385,19	R\$ 218.167,43
2	Rua Tochio Yamaguchi						R\$ 43.624,96
2.1	54.01.410	Varição de pavimento para recapeamento	M2	575,00	R\$ 0,56	R\$ 0,70	R\$ 402,50
2.2	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	575,00	R\$ 4,73	R\$ 5,91	R\$ 3.398,25
2.3	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	28,75	R\$ 1.108,15	R\$ 1.385,19	R\$ 39.824,21

Nandiba-SP, 23 de junho de 2021.

Eng. Evandro Trombeta de Oliveira
CREA-SP: 5069233143

Chefe do Poder Executivo
Itamar dos Santos Silva
44.857.027/0001-70