

# Memorial Descritivo

Interessado: Prefeitura Municipal de Narandiba

Local da Obra: Av. Marechal Rondon e Rua Tochio Yamaguchi - Narandiba/SP

Objeto: Recapeamento Asfáltico (Empreitada por Preço Global)

## Recapeamento Asfáltico

### Varrição de pavimento para recapeamento

Deverá ser feito o fornecimento de mão-de-obra necessária para a execução de varrição de pavimento para recapeamento.

### Imprimação betuminosa ligante

Deverá ser feito o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de imprimação betuminosa ligante, compreendendo os serviços: fornecimento de emulsão betuminosa ligante tipo RR-1-C, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação; aplicação da emulsão asfáltica formando camada betuminosa ligante. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

### Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente – CBUQ

Deverá ser feito o fornecimento, posto obra, de equipamentos, materiais e mão-de-obra necessários para a execução de camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente tipo CBUQ, compreendendo os serviços: fornecimento de mistura homogênea a quente, executada em usina de agregados e material betuminoso, incluindo perdas; carga, transporte até o local de aplicação, descarga; execução de camada de concreto asfáltico, compactação e acabamento final. Remunera também os serviços de mobilização e desmobilização.

Narandiba/SP, 23 de junho de 2021.

---

Engenheiro Civil  
Evandro Trombeta de Oliveira  
CREA nº. 5069233143/SP

---

Prefeito Municipal  
Itamar dos Santos Silva  
CNPJ nº. 44.857.027/0001-70