

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1093.486-16/2019	Nº SICONV 886764/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Narandiba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Campo Society			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N. DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF Narandiba / SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA									
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.			CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA						360.196,75
1.1.1.	Composição	004	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	323,33	BDI 1	389,10	19.308,87
1.1.2.	Composição	001	Administração Local	MES	3,00	4.272,14	BDI 1	5.141,09	15.423,27
1.1.3.	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	457,03	BDI 1	549,99	1.649,97
1.1.4.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ARVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.125,00	0,34	BDI 1	0,41	461,25
1.1.5.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	543,27	BDI 1	653,77	653,77
1.2.			PREPARO DE BASE						27.907,32
1.2.1.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	78,75	105,97	BDI 1	127,52	10.042,20
1.2.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	M³XKM	3.609,38	1,64	BDI 1	1,97	7.110,48
1.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	131,25	5,85	BDI 1	7,04	924,00
1.2.4.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,50	0,97	BDI 1	1,17	47,39
1.2.5.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	729,00	0,38	BDI 1	0,46	335,34
1.2.6.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	40,50	1,28	BDI 1	1,54	62,37
1.2.7.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	22,68	0,52	BDI 1	0,63	14,29
1.2.8.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	1.125,00	6,92	BDI 1	8,33	9.371,25
1.3.			GRAMADO						109.665,00
1.3.1.	Cotação	001	REVESTIMENTO EM GRAMA SINTÉTICA COLADA, COM ESPESSURA DE 52 MM COM CAMADA DE GRANULO DE BORRACHA, SEM FORNECIMENTO DE BASE.	M2	1.125,00	81,00	BDI 1	97,48	109.665,00
1.4.			ALAMBRADO						174.968,40
1.4.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	840,00	169,51	BDI 1	203,99	171.351,60

PMV3.0.7

Eu

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083.486-16/2019	Nº SICONV 886764/2019	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Narandiba	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Campo Society			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICIPIO / UF Narandiba / SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA									
1.4.2.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	52,80	56,92	BDI 1	68,50	3.616,80
1.5.	Boleim Referencial de Custos CDHU v.180 (Sem Desoneração)		ESQUADRIAS						2.291,28
1.5.1.		24.02.100	PORTÃO TUBULAR EM TELA DE AÇO GALVANIZADO ATÉ 2,50 M DE ALTURA, COMPLETO	M2	4,00	476,00	BDI 1	572,82	2.291,28
1.6.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						21.904,90
1.6.1.	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	6,00	77,64	BDI 1	93,43	560,58
1.6.2.	SINAPI	95584	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016	KG	3,75	17,03	BDI 1	20,49	76,84
1.6.3.	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016	KG	9,87	14,73	BDI 1	17,73	175,00
1.6.4.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	13,57	15,66	BDI 1	18,85	255,79
1.6.5.	SINAPI	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	5,63	18,81	BDI 1	22,64	127,46
1.6.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,15	355,93	BDI 1	428,33	64,25
1.6.7.	SINAPI	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,15	205,35	BDI 1	247,12	37,07
1.6.8.	SINAPI	88488	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VAOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014	M2	3,00	107,75	BDI 1	129,67	389,01
1.6.9.	SINAPI	95746	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	110,20	23,70	BDI 1	28,52	3.142,90
1.6.10.	SINAPI	95796	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	7,00	38,84	BDI 1	46,74	327,18
1.6.11.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	226,80	8,42	BDI 1	10,13	2.297,48
1.6.12.	Composição	003	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉRIA 50A EM POSTE DE CONCRETO GALVANIZADO, DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO	UN	1,00	2.177,13	BDI 1	2.619,96	2.619,96
1.6.13.	SINAPI	101875	DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	507,72	BDI 1	610,99	610,99
1.6.14.	SINAPI	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	15,02	BDI 1	18,08	36,16

PMW30.7

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1063.486-16/2019	Nº SICONV 386764/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Nandubá	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Construção de Campo Society			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 04-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA	MUNICÍPIO / UF Nandubá / SP	BDI 1 20,34%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RA
CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA										
1.6.15.	SINAPI	101666	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, COM LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2020	UN	18,00	321,45	BDI 1	386,83	6.962,94	RA
1.6.16.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	UN	4,00	70,14	BDI 1	84,41	337,64	RA
1.6.17.	SINAPI	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF. 12/2020	UN	4,00	30,09	BDI 1	36,21	144,84	RA
1.6.18.	SINAPI	96973	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2017	M	12,00	54,75	BDI 1	65,89	790,68	RA
1.6.19.	SINAPI	92341	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	21,48	114,05	BDI 1	137,25	2.948,13	RA
1.7.	DESMOBILIZAÇÃO									
1.7.1.	Composição	002	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UND	1,00	543,27	BDI 1	653,77	653,77	RA
1.8.	ACESSIBILIDADE									
1.8.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 6 CM, ARMADO. AF. 07/2016	M2	21,89	78,67	BDI 1	94,67	2.072,33	RA
1.8.2.	SINAPI	101094	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	9,00	131,56	BDI 1	158,32	1.424,88	RA
									360.196,75	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Nandubá / SP

Local

quarta-feira, 9 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico
 Nome: Evandro Trombeta de Oliveira
 CREA/CAU: 5069233143
 ART/IRRT: 28027230210792015